



Objeto:	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA - PORTE 01								
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Qtd	Valores	Unit. c/ BDI	Total	
3.1	00093	ORSE	FUNDAÇÃO EM ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5)	M³	180	462,45	584,58	105224,4	A
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (1/2 VEZ) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	982,8	74,07	93,63	92019,56	A
7.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	1965,6	32,16	40,65	79901,64	A
2.1	COMPOSIÇÃO 01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	GLOBAL	1	44862,22	56710,33	56710,33	A
8.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,	M²	395,8	90,07	113,86	45065,79	A
6.6	96485	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	357,8	86,83	109,76	39272,13	A
3.4	07369	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM	M³	12,56	2431,16	3073,23	38599,77	A
7.4	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M²	393,12	61,14	77,29	30384,24	A
14.3	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12	1981,37	2504,65	30055,8	A
9.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	M²	1798	13,22	16,71	30044,58	A
6.2	12215	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM HASTE RETA PARA GANCHO	M²	357,8	61,82	78,15	27962,07	A
9.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	1854	10,76	13,6	25214,4	A
10.1.1	13032	ORSE	PORTA EM MADEIRA MISTA, ALMOFADADA, 90X210CM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	17	1007,48	1273,56	21650,52	A
6.1	00199	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA P/ TELHA FIBROCIMENTO	M²	357,8	47,49	60,03	21478,73	A
4.1	07369	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM	M³	6,63	2431,16	3073,23	20375,51	A
8.4	02252	ORSE	RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA DE 7CM	M	289,5	45,59	57,63	16683,89	A
4.2	07369	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM	M³	4,68	2431,16	3073,23	14382,72	A
8.2	02172	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, e= 3CM	M²	420	26,48	33,47	14057,4	A
7.2	87535	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 20 MM.	M³	393,12	28,2	35,65	14014,73	A
3.5	04953	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE	M²	393,12	25,72	32,51	12780,33	A
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA.	M²	100	97	122,62	12262	A
15.6	11150	ORSE	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E=2CM	M	13,55	699,52	884,26	11981,72	A
3.3	09399	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M³	17	544,42	688,2	11699,4	A
3.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M³	13,76	565,71	715,11	9839,91	A
4.3	07823	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M²	34,87	207,72	262,58	9156,16	A
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	1965,6	3,59	4,54	8923,82	A
10.3.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	15,52	426,27	538,85	8362,95	A
8.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM	M²	420	15,73	19,88	8349,6	A
11.29	91930	SINAPI	CABO FLEXÍVEL 750V DE 6MM²	M	716,86	9,1	11,5	8243,89	A
6.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	M	58	108,04	136,57	7921,06	A
9.3	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	M²	327,6	17,31	21,88	7167,89	A
12.4.7	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M²	25	216,98	274,28	6857	A
11.28	91928	SINAPI	CABO FLEXÍVEL 750V DE 4MM²	M	819,11	6,49	8,2	6716,7	A
11.10	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR 2X40W	UN	35	150,43	190,16	6655,6	A
10.2.4	13096	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS E INSTALAÇÃO	M²	6,9	695,38	879,03	6065,31	A
10.3.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	11,76	368,31	465,58	5475,22	B
11.27	91926	SINAPI	CABO FLEXÍVEL 750V DE 2,5MM²	M	1028,3	4,15	5,25	5398,58	B
8.7	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM	M²	41,2	98,56	124,59	5133,11	B
11.5	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE 3/4"	M	421,97	8,61	10,88	4591,03	B
10.1.3	05086	ORSE	PORTA EM MADEIRA MISTA, ALMOFADADA, 70X210CM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	4	901,48	1139,56	4558,24	B
1.4	05088	ORSE	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=20,00M²	M²	15	237,36	300,05	4500,75	B
14.2	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL #FORNECIMENTO	M	66	52,44	66,29	4375,14	B
11.6	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE 1"	M	301,04	11,36	14,36	4322,93	B



Objeto:		CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA - PORTE 01							
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Qtd	Valores	Unit. c/ BDI	Total	
12.4.3	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	25	125,11	158,15	3953,75	B
1.5	00050	ORSE	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M²	304	9,81	12,4	3769,6	B
13.1	101906	SINAPI	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 4KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE E SINALIZAÇÃO	UND	4	712,2	900,29	3601,16	B
11.16	91996	SINAPI	TOMADA DE PVC 2P+T	UN	87	31,8	40,2	3497,4	B
6.4	00304	ORSE	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	77,5	35,53	44,91	3480,53	B
10.1.2	04887	ORSE	PORTA EM MADEIRA MISTA, ALMOFADADA, 80X210CM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	3	907,48	1147,15	3441,45	B
15.1	86942	SINAPI	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO	UN	11	244,44	309	3399	B
11.26	91924	SINAPI	CABO FLEXÍVEL 750V DE 1,5MM²	M	951,34	2,82	3,56	3386,77	B
5.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	83,6	31,51	39,83	3329,79	B
12.6.1	98062	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS D=1,20 H=5M	UN	1	2369,32	2995,06	2995,06	B
11.30	91932	SINAPI	CABO FLEXÍVEL 750V DE 10MM²	M	138	16,46	20,81	2871,78	B
15.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA	UN	20	113,47	143,44	2868,8	B
1.1	00051	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6	342,12	432,47	2594,82	B
12.3.1	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000L	UN	1	2044,77	2584,79	2584,79	B
11.1	101507	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, TRIFÁSICA, COM POSTE DE CONCRETO	UN	1	2030,93	2567,3	2567,3	B
10.2.3	11948	ORSE	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR OU DE CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M²	6,39	314,8	397,94	2542,84	B
12.5.3	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	16	125,11	158,15	2530,4	B
8.9	103001	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3	M	8	232,15	293,46	2347,68	B
15.7	07167	ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS	UN	4	438,5	554,31	2217,24	B
8.5	7324	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II	M²	15,6	108,04	136,57	2130,49	B
11.9	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR 2X20W	UN	15	110,27	139,39	2090,85	B
15.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE INOX, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA DE PAREDE.	UN	6	262,18	331,42	1988,52	B
12.2.1	89714	SINAPI	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	M	44,93	34,83	44,03	1978,27	B
1.6	09416	ORSE	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UND	1	1558,51	1970,11	1970,11	B
6.5	02341	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL, BASE ACRÍLICA, TIPO IGOLFLEX BRANCO SIKA OU SIMILAR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, TERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATORIOS	M²	30,56	50,98	64,44	1969,29	B
12.1.1	89402	SINAPI	TUBO PVC MARROM 25MM	M	132,6	11,58	14,64	1941,26	B
15.9	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO DEFICIENTE, EM TUBO DE AÇO DE 1 1/4", COM L = 0,90M	UN	4	369,64	467,26	1869,04	B
12.4.1	02498	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1.ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M	M³	20	66,06	83,51	1670,2	B
8.10	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	52	24,6	31,1	1617,2	B
12.2.2	89713	SINAPI	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	M	40,46	31,38	39,67	1605,05	B
10.3.4	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	M²	3,54	354,13	447,66	1584,72	B
9.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	M²	90	13,66	17,27	1554,3	B
12.4.6	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA, COM TRELIÇAS, CAPEAMENTO EM CONCRETO ARMADO E=4CM	M²	6,3	195,03	246,54	1553,2	B
8.8	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO	M	25,8	43,38	54,84	1414,87	B
11.14	12890	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO	UN	4	258,92	327,3	1309,2	B
14.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	66	15,46	19,54	1289,64	B
15.8	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2	506,09	639,75	1279,5	B
10.2.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	1,47	676,6	855,29	1257,28	B
12.2.4	89711	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM	M	51,44	19,2	24,27	1248,45	B
12.5.6	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA, COM TRELIÇAS, CAPEAMENTO EM CONCRETO ARMADO E=4CM	M²	5	195,03	246,54	1232,7	B
10.2.1	04330	ORSE	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1"	M²	2,3	369,24	466,76	1073,55	B
12.4.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, COM ARGAMASSA 1:8, PREPARO MECÂNICO, ESP. 2CM	M²	25	32,16	40,65	1016,25	B
12.5.1	02498	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1.ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00M	M³	12	66,06	83,51	1002,12	B
11.15	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO DE 100A	UN	1	789,28	997,73	997,73	C
11.4	92866	SINAPI	CAIXA DE PVC SEXTAVADA	UN	68	11,58	14,64	995,52	C
12.1.11	104197	SINAPI	CUVA DE PVC 90° 25MM	UN	30	25,85	32,68	980,4	C
11.12	91953	SINAPI	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	UN	28	27,19	34,37	962,36	C
16.4	02450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	357,8	2,1	2,65	948,17	C
12.1.2	89403	SINAPI	TUBO PVC MARROM 32MM	M	39,48	18,78	23,74	937,26	C
13.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR	UND	28	25,88	32,71	915,88	C
12.2.3	89712	SINAPI	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM	M	26,75	25,02	31,63	846,1	C
11.7	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE 1 1/4"	M	47,27	13,74	17,37	821,08	C
15.5	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18 L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADA	UN	1	554,58	701,04	701,04	C



Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA - PORTE 01									
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Qty	Valores	Unit. c/ BDI	Total	
12.1.3	89449	SINAPI	TUBO PVC MARRON 50MM	M	26,58	20,47	25,88	687,89	C
12.1.24	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA 3/4"	UN	15	35,41	44,76	671,4	C
12.5.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, COM ARGAMASSA 1:8, PREPARO MECÂNICO, ESP. 2CM	M²	16	32,16	40,65	650,4	C
16.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	45	8,04	10,16	457,2	C
11.8	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE 1 1/2"	M	26,11	11,17	14,12	368,67	C
15.2	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA BRANCA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA PARA BANCADA.	UN	2	144,78	183,02	366,04	C
12.2.21	104344	SINAPI	TÊ PVC 100MM X 50MM	UN	7	40,12	50,72	355,04	C
12.4.2	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 5CM.	M²	6,3	41,75	52,78	332,51	C
1.7	10611	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, NA PAREDE, CAVALETE COM REGISTRO ESFERA PVC SOLD. D=25MM, INCLUSIVE HIDRÔMETRO	UND	1	258,85	327,21	327,21	C
12.1.7	94789	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 75MM X 2 1/2"	UN	1	258,27	326,48	326,48	C
12.2.10	89726	SINAPI	JOELHO PVC 90° 40MM	UN	28	8,96	11,33	317,24	C
11.11	91959	SINAPI	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	UN	6	41,68	52,69	316,14	C
13.2	08011	ORSE	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UND	2	117,04	147,95	295,9	C
12.1.16	90373	SINAPI	JOELHO DE PVC 90° COM BUCHA DE LATÃO 25X1/2"	UN	18	12,33	15,59	280,62	C
12.1.8	89383	SINAPI	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25MM X 3/4"	UN	39	5,58	7,05	274,95	C
12.5.2	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 5CM.	M²	5,2	41,75	52,78	274,46	C
12.2.7	89744	SINAPI	JOELHO PVC 90° 100MM	UN	8	26,54	33,55	268,4	C
11.2	1872	SINAPI	CAIXA DE PVC 4X2	UN	120	1,75	2,21	265,2	C
11.17	91997	SINAPI	TOMADA PVC PARA AR CONDICIONADO	UN	6	34,12	43,13	258,78	C
12.1.21	04968	ORSE	TÊ DE PVC COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25X1/2"	UN	9	20,57	26	234	C
12.2.9	89731	SINAPI	JOELHO PVC 90° 50MM	UN	13	14,09	17,81	231,53	C
12.1.12	89408	SINAPI	JOELHO DE PVC 90° 25MM	UN	24	7,17	9,06	217,44	C
12.1.19	89440	SINAPI	TÊ 25MM	UN	17	9,98	12,62	214,54	C
12.1.25	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA 1"	UN	3	54,82	69,3	207,9	C
8.6	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM	M²	3,56	45,74	57,82	205,84	C
12.2.16	89778	SINAPI	LUVA PVC 100MM	UN	10	15,68	19,82	198,2	C
12.1.28	102137	SINAPI	CHAVE BÓIA AUTOMÁTICA, 10A/250V	UN	2	78,21	98,87	197,74	C
12.2.20	89784	SINAPI	TÊ PVC 50MM	UN	6	23,37	29,54	177,24	C
1.3	09936	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROSCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) SEM CARGA E DESCARGA	M²	507	0,26	0,33	167,31	C
11.24	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	UN	3	43,13	54,52	163,56	C
16.1	08328	ORSE	DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA	M²	24	4,98	6,3	151,2	C
12.1.13	89513	SINAPI	JOELHO DE PVC 90° 75MM	UN	1	112,32	141,98	141,98	C
11.18	09422	ORSE	TOMADA 3P	UN	2	55,83	70,57	141,14	C
12.1.17	89366	SINAPI	JOELHO DE PVC 90° COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4"	UN	7	15,94	20,15	141,05	C
12.1.4	89451	SINAPI	TUBO PVC MARRON 75MM	M	2,06	54,08	68,36	140,82	C
11.20	93653	SINAPI	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	UN	8	12,93	16,34	130,72	C
10.3.3	11944	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA, MOLDURA-VIDRO, EXCLUSIVE VIDRO	M²	0,36	284,8	360,02	129,61	C
11.25	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	1	95,52	120,75	120,75	C
11.19	91996	SINAPI	TOMADA BIFÁSICA	UN	3	31,8	40,2	120,6	C
12.4.4	87879	SINAPI	CHAPISCO TRAÇO 1:4 E=0,50CM	M²	25	3,59	4,54	113,5	C
12.1.26	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"	UN	3	29,3	37,04	111,12	C
12.2.12	104345	SINAPI	JUNÇÃO PVC 100X50MM	UN	2	42,34	53,52	107,04	C
12.1.27	103011	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO 1"	UN	1	81,16	102,59	102,59	C
12.2.15	89795	SINAPI	JUNÇÃO PVC 75MM	UN	2	40,57	51,28	102,56	C
12.1.10	89369	SINAPI	CUVA DE PVC 90° 32MM	UN	5	16,06	20,3	101,5	C
12.2.23	89782	SINAPI	TÊ PVC 90° 40MM	UN	6	12,77	16,14	96,84	C
12.2.5	89733	SINAPI	CURVA PVC 45° 50MM	UN	3	23,16	29,28	87,84	C
12.5.4	87879	SINAPI	CHAPISCO TRAÇO 1:4 E=0,50CM	M²	16	3,59	4,54	72,64	C
11.21	93654	SINAPI	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	UN	4	13,46	17,01	68,04	C
12.2.6	89726	SINAPI	JOELHO PVC 45° 40MM	UN	6	8,96	11,33	67,98	C
12.2.13	89785	SINAPI	JUNÇÃO PVC 50MM	UN	2	25,88	32,71	65,42	C
12.2.11	89797	SINAPI	JUNÇÃO PVC 100MM	UN	1	50,93	64,38	64,38	C
12.1.5	94785	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MM X 1"	UN	2	23,49	29,69	59,38	C
12.1.14	89367	SINAPI	JOELHO DE PVC 90° 32MM	UN	4	11,3	14,28	57,12	C



Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA - PORTE 01									
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Qtd	Valores	Unit. c/ BDI	Total	
12.2.19	89796	SINAPI	TÊ PVC 100MM	UN	1	42,31	53,48	53,48	C
12.2.17	89774	SINAPI	LUVA PVC 75MM	UN	3	14	17,7	53,1	C
12.2.8	89805	SINAPI	JOELHO PVC 90° 75MM	UN	2	20,29	25,65	51,3	C
16.3	93590	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	45	0,89	1,13	50,85	C
11.3	1873	SINAPI	CAIXA DE PVC 4X4	UN	11	3,47	4,39	48,29	C
12.1.18	89381	SINAPI	LUVA DE PVC COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4"	UN	3	12,28	15,52	46,56	C
11.13	101632	SINAPI	RELÉ	UN	1	36,35	45,95	45,95	C
12.1.23	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA 1/2"	UN	1	32,22	40,73	40,73	C
12.2.22	1586	ORSE	TÊ PVC 75MM X 50MM	UN	1	30,45	38,49	38,49	C
12.2.14	104350	SINAPI	JUNÇÃO PVC 75X50MM	UN	1	30,14	38,1	38,1	C
11.23	93656	SINAPI	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	UN	2	14,56	18,41	36,82	C
12.1.6	38996	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MM X 3/4"	UN	1	17,81	22,51	22,51	C
12.1.22	89445	SINAPI	TÊ DE PVC DE REDUÇÃO 25MM	UN	1	17,39	21,98	21,98	C
12.1.9	01083	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM X 25MM	UN	1	17,2	21,74	21,74	C
12.2.18	01655	ORSE	REDUÇÃO PVC 75MM X 50MM	UN	1	17,01	21,5	21,5	C
12.1.20	89443	SINAPI	TÊ 32MM	UN	1	14,87	18,8	18,8	C
11.22	93655	SINAPI	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UN	1	14,56	18,41	18,41	C
12.1.15	89501	SINAPI	JOELHO DE PVC 90° 50MM	UN	1	13,09	16,55	16,55	C